版权所有 侵权必究

设备材料表

（厂家提供）

序号	KKS代码	名 称	型式及规格	单位	数量	单重	总重	备 注
							重量(Kg)	
8								
7	K OSGM01 AA206 ~ K OSGM01 AA201	"Non-return valve 1/4"" In-Ext (316) 止回阀1/4"" In-Ext (316)"		个	6			
6	K OSGM01 AA192 K OSGM01 AA191	"Bleed valve 低减高阻阀"	DN15	个	2			
5	K OSGM01 AH008 K OSGM01 AH004 K OSGM01 AH003 K OSGM01 AH002 K OSGM01 AH001	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 3" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN80	个	5			
4	K OSGM01 AH007 K OSGM01 AH006 K OSGM01 AH005	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 4" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN100	个	3			
3	K OSGM01 AA008 K OSGM01 AA004 K OSGM01 AA003 K OSGM01 AA002 K OSGM01 AA001	选择阀	DN80	个	5			
2	K OSGM01 AA007 K OSGM01 AA006 K OSGM01 AA005	选择阀	DN100	个	3			
1	K OSGM01 BB047 ~ K OSGM01 BB001	"Cylinder 82-200 CCCF Inergen Inergen钢瓶	82L	套	47			配套灭火剂、高压软管集流管、启动软管、放气阀等组件
系统一								

序号	KKS代码	名 称	型式及规格	单位	数量	单重	总重	备 注
							重量(Kg)	
9	K OSGM02 AA207 ~ K OSGM02 AA201	"Non-return valve 1/4"" In-Ext (316) 止回阀1/4"" In-Ext (316)"		个	7			
8	K OSGM02 AA192 K OSGM02 AA191	"Bleed valve 低减高阻阀"	DN15	个	2			
7	K OSGM02 AH007	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 2" Ci MT 螺纹型减压孔板套件(已开孔)"	DN50	个	1			
6	K OSGM02 AH005 K OSGM02 AH004 K OSGM02 AH003	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 3" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN80	个	3			
5	K OSGM02 AH008 K OSGM02 AH006 K OSGM02 AH002 K OSGM02 AH001	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 4" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN100	个	4			
4	K OSGM02 AA007	选择阀	DN50	个	1			
3	K OSGM02 AA005 K OSGM02 AA004 K OSGM02 AA003	选择阀	DN80	个	3			
2	K OSGM02 AA008 K OSGM02 AA006 K OSGM02 AA002 K OSGM02 AA001	选择阀	DN100	个	4			
1	K OSGM02 BB083 ~ K OSGM02 BB001	"Cylinder 82-200 CCCF Inergen Inergen钢瓶	82L	套	83			配套灭火剂、高压软管集流管、启动软管、放气阀等组件
系统二								

序号	KKS代码	名 称	型式及规格	单位	数量	单重	总重	备 注
							重量(Kg)	
9	K OSGM02 AA206 ~ K OSGM02 AA201	"Non-return valve 1/4"" In-Ext (316) 止回阀1/4"" In-Ext (316)"		个	6			
8	K OSGM03 AA192 K OSGM03 AA191	"Bleed valve 低减高阻阀"	DN15	个	2			
7	K OSGM03 AH001	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 2" Ci MT 螺纹型减压孔板套件(已开孔)"	DN50	个	1			
6	K OSGM03 AH005 K OSGM03 AH003	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 3" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN80	个	2			
5	K OSGM03 AH007 K OSGM03 AH006 K OSGM03 AH004 K OSGM03 AH002	"Ci MT ISO Orifice kit calibrated 4" Ci MT 法兰型减压孔板套件(已开孔)"	DN100	个	4			
4	K OSGM03 AA001	选择阀	DN50	个	1			
3	K OSGM03 AA005 K OSGM03 AA003	选择阀	DN80	个	2			
2	K OSGM03 AA007 K OSGM03 AA006 K OSGM03 AA004 K OSGM03 AA002	选择阀	DN100	个	4			
1	K OSGM03 BB067 ~ K OSGM03 BB001	"Cylinder 82-200 CCCF Inergen Inergen钢瓶	82L	套	67			配套灭火剂、高压软管集流管、启动软管、放气阀等组件
系统二								

名 称	系统1	系统2	系统3	单 位
"Ci IV8-200 Manosw Ci IV8-200 膜盒阀用带压力表"	47	83	67	套
"Cylinder bracket 82L 82公升 钢瓶抱箍及钢瓶支架"	47	83	67	套
"Ci ISBB W manuel Ci ISBB 电磁阀/手动阀"	8	8	7	个
"SV-Ci Next kit SV-Ci 气动启动管套件"	44	80	64	套
"SV-Ci Next kit long SV-Ci 气动启动管套件(长)"	3	3	3	套
"Hose PH3/8"""-300. 1.0m. std. Inergen 释放软管 PH3/8"""-300. 1.0m"	47	83	67	个
"SV Manifold MT2-MT4 SV 并发集流管及单向阀"	47	83	67	套
"Ci MT Pressure Switch kit Ci MT 压力开关套件带焊接底座"	8	8	7	套
"IN-20 ISO-7 Nozzle calibrated DN20 ISO-7 喷头(已开孔)"		30		个
"IN-32 ISO-7 Nozzle calibrated DN32 ISO-7 喷头(已开孔)"	74	90	80	个
"SV48-2 Zone kit NPT 2 SV48-2 螺纹型选择阀套件"		1	1	套
"SV48-3 Zone kit NPT 3 SV48-3螺纹型选择阀套件"	5	3	2	套
"SV48-4 Zone kit NPT 4 SV48-4 法兰型选择阀套件"	3	4	4	套
钢瓶连接管道DN100	8	10	7	米
分配管DN50		1	1	套
分配管DN80 法兰型带螺栓	5	3	2	套
分配管DN100 法兰型带螺栓	3	4	4	套
"Tool: SV22 Reset tool SV22 复位工具套件"	1	1	1	套
"Tool: Ci Actuator Reset tool Ci 复位工具"	1	1	1	套
INERGEN 系统铭牌	1	1	1	套
手/自动转换标识牌	8	8	7	套
防护区指示牌	8	8	7	套
INERGEN 系统警示牌	1	1	1	套
压力开关	8	8	7	套

FIRE EATER 200bar INERGEN（烟烙烬）气体灭火系统（厂家提供）

规格型号	系统1	系统2	系统3	汇总
DN50		9m	8m	17m
DN80	60m	50m	8m	118m
DN100	70m	60m	25m	155m
DN50弯头(90度)		2个	1个	3个
DN80弯头(90度)	8个	5个	2个	15个
DN100弯头(90度)	6个	9个	8个	23个
DN80直通	2个	1个		3个

气瓶间内系统管道（厂家提供）

规格型号	系统1	系统2	系统3	汇总
XY-Z-I-RD	3个	5个	4个	12个
XY-Z-II-RD	12个	18个	14个	44个

机械泄压口（厂家提供）

空气呼吸器（厂家提供）

PHZK6.8	1个	1个	1个	3个

呼吸器充气空压机（厂家提供）

GXS100B				1套

说明：除消防气瓶间外的气体输送管道由业主提供外，其余设备、材料均由设备厂家完整提供。

材料表

气瓶间外系统管道

规格型号	系统1	系统2	系统3	汇总
DN20(27x4.0)		33m		33m
DN32(42x5.0)	180m	295m	240m	715m
DN40(48x5.0)	15m	81m	50m	146m
DN50(60x5.5)	115m	182m	125m	422m
DN65(76x7.0)	55m	120m	75m	250m
DN80(89x7.5)	140m	177m	155m	472m
DN100(114x8.5)	110m	185m	365m	660m
DN20弯头(90度)		48个		48个
DN32弯头(90度)	74个	102个	80个	256个
DN40弯头(90度)		16个		16个
DN50弯头(90度)	6个	14个	3个	23个
DN65弯头(90度)	4个	8个	3个	15个
DN80弯头(90度)	13个	33个	12个	58个
DN100弯头(90度)	22个	23个	30个	75个
DN50弯头(45度)	1个	4个		5个
DN65弯头(45度)	1个			1个
DN80弯头(45度)	6个	10个	2个	18个
DN100弯头(45度)	12个	14个	1个	27个
DN20*DN32*DN32三通		30个		30个
DN32*DN40*DN32三通	5个	22个	14个	41个
DN32*DN50*DN32三通	32个	23个	26个	81个
DN40*DN40*DN40三通			1个	1个
DN40*DN50*DN40三通	2个	9个	5个	16个
DN40*DN65*DN50三通	1个	4个	3个	8个
DN50*DN50*DN50三通		2个		2个
DN50*DN65*DN50三通	12个	9个	10个	31个
DN50*DN80*DN65三通	5个	5个	7个	17个
DN50*DN80*DN50三通	2个	2个		4个
DN65*DN80*DN65三通	4个	4个	2个	10个
DN80*DN80*DN65三通			1个	1个
DN80*DN100*DN80三通	3个	4个	3个	10个
DN100*DN100*DN80三通			1个	1个
DN50直通	1个	6个	2个	9个
DN65直通		6个		6个
DN80直通	11个	13个	10个	34个

说明：消防气瓶间外的所有管道和弯头、三通等管件（以上所列）均由业主采购；
现场不足的管道、管件根据现场实际情况补齐。

版本	日期	修改内容摘要	修改	批准

专业	姓名	签名	日期

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机烟矿建工程(2X1000MW)	施工图 设计阶段
批准	单勇 龙国庆	设计	贺向阳	烟烙尽系统设备材料表	
审核	谢丽霖	制图	贺向阳		
	张灿	比例		图号	F3072S-S0237-10
校核	袁建磊	日期	2023.11.15	条形码	版本 A