

广东省广裕集团韶关北江实业有限责
任公司3号、4号厂房劳动现场改造工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称: 广东省广裕集团韶关北江实业有
限责任公司3号、4号厂房劳动现
场改造工程

标段名称: 广东省广裕集团韶关北江实业有
限责任公司3号、4号厂房劳动现
场改造工程

招 标 工 程 量 清 单

编制人: 

审核人: 


编制单位: 

法定代表人或其授权人: 

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:



编制说明

一、工程概况：

项目名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司 3 号、4 号厂房劳动现场改造工程

建设单位：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司

工程地点：韶关市浈江区

工程规模：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司 3 号、4 号厂房劳动现场改造工程主要内容包

1. 安装部分：电气系统、排烟系统。
2. 3、4 号生产厂房车间新增玻璃隔断。

具体施工要求及内容详见施工图设计文件及工程量清单。

二、编制范围：

广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司 3 号、4 号厂房劳动现场改造工程图纸相关设计文件中所有工程内容

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；
2. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》，《广东省通用安装工程综合定额(2018)》，《广东省市政工程综合定额(2018)》，《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；
3. 建设单位提供的与本项目相关的设计图纸；
4. 相关的标准、规范、技术资料；
5. 拟定的招标文件及相关资料；
6. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准。

四、计价方法：采用工程量清单计价方法编制招标控制价及工程量清单。

五、规范：按现行的施工及验收规范要求

六、工程其他说明：

1. 最高投标限价主要材料价按韶关市 2026 年 5 月信息价计算，不足部分参照临近地市同期信息价及现行市场询价结果。

2. 编制最高投标限价过程中考虑计入暂列金额，暂列金额为 41358.82 元（大写肆万壹仟叁佰伍拾捌元捌角贰分）（不含税），暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，结算时按实际施工工作量、招标文件及合同约定进行结算，暂列金额分为合同价格调整暂列金额、未确定工程暂列金金额，该费用用于以下施工中可能发生的情况：

2.1 合同价格调整暂列金额，，合同履行期间，按招标文件、合同约定及《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则进行计算。

2.2 未确定工程暂列金额，用于可能新增的未确定工程，合同履行期间，按招标文件、合同约定及《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则进行计算。

3. 本最高投标限价应与《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明，及表 D.4.1 工程量清单计算规则说明中第 2 条的补充工程量计算规则外，均按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则计算；

4. 投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

5. “分部分项工程量清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、GB50500-2024《建设工程工程量清单计价规范》及相应标准图集，投标综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价；

6. 中标人及分包单位施工中产生的建渣及废弃物等（不含工程范围内本应予以拆除的工程实体）由中标人负责运出场，相关清运费（含场外堆放费和场外运输费）应包括在各项综合单价中，结算不另行计算；

7. 措施费按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 的要求，由投标人综合考虑

工程项目清单汇总表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司3号、4号厂房劳动现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业有
限责任公司3号、4号厂房劳动现场改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 广东省广裕集团韶关北江 实业有限责任公司3号、4号厂房劳动 现场改造工程	标段: 广东省广裕集团韶关北江实业 有限责任公司3号、4号厂房劳动现场 改造工程
--	--

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3号生产厂房劳动现场改造工程					
		3号生产厂房劳动现场改造工程-土建					
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC7541 7550*4100 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	2		
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3233 3250*3350 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	2		
3	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC8235 8275*3350 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	2		
		3号生产厂房劳动现场改造工程-安装					
		电气工程					
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-VV-4*50+1*25 3. 电压(kV):0.6/1	m	218.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-4*70+1*35 3. 电压(kV): 0.6/1	m	6.8		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-5*16 3. 电压(kV): 0.6/1	m	242.8		
7	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-5*4 3. 电压(kV): 0.6/1	m	99.92		
8	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-5*6 3. 电压(kV): 0.6/1	m	39.24		
9	030412004001	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZR-BV-10	m	492.89		
10	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZR-BV-4	m	2737.74		
11	030412004003	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZR-BV-6	m	8899.94		
12	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100	m	7.87		
13	030412002002	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*70	m	103.3		
14	030412002003	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100	m	353.47		
15	030412002005	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*100	m	31.25		
16	030412002004	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 60*60	m	13.6		
17	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二极连三极插座 2. 规格: 25A	套	596		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	596		
19	030402011002	成套配电箱	1. 名称:2~3、5 GZAP1~2配电箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	6		
20	030402011012	成套配电箱	1. 名称:4GZAP1~2 配电箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	2		
21	030402011004	成套配电箱	1. 名称:4~5GZZM配 电箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	2		
22	030402011005	成套配电箱	1. 名称:4、5HXAP 配电箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	2		
23	030402011006	成套配电箱	1. 名称:4KXAP配电 箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	1		
24	030402011007	成套配电箱	1. 名称:4XZAP1配 电箱 2. 规格:元件详见 系统图 3. 安装方式:悬挂 式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030402011010	成套配电箱	1. 名称:5XZAP配电箱 2. 规格:元件详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
26	030402011008	成套配电箱	1. 名称:4XZAP2配电箱 2. 规格:元件详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
27	030409003001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:50mm ² 3. 电压(kV):0.6/1	个	16		
28	030409003002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:70mm ² 3. 电压(kV):0.6/1	个	2		
29	030409003003	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:16mm ² 3. 电压(kV):0.6/1	个	10		
		通风工程					
30	030701016001	油烟净化装置	1. 名称:侧吸烟机 2. 型号:风量2400m ³ /h, 800W 3. 规格:1200*500*400	台	10		
		4号生产厂房劳动现场改造工程					
		4号生产厂房劳动现场改造工程-土建					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC7541 7550*4100 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	4		
32	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC5833 5875*3350 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	4		
33	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC9135 9175*3350 2. 框材质:成品定制2.0mm 浅灰色铝合金框架 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻璃	樘	4		
		4号生产厂房劳动现场改造工程-安装					
		电气工程					
34	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-VV-4*25+1*16 3. 电压(kV):0.6/1	m	91.75		
35	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-VV-4*50+1*25 3. 电压(kV):0.6/1	m	47.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-4*70+1*35 3. 电压(kV): 0.6/1	m	111.45		
37	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-5*16 3. 电压(kV): 0.6/1	m	582.73		
38	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-VV-5*4 3. 电压(kV): 0.6/1	m	47.81		
39	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZR-BV-4	m	8687.68		
40	030412004003	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: ZR-BV-6	m	10109.66		
41	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100	m	18		
42	030412002004	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50	m	64.05		
43	030412002002	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*70	m	145.13		
44	030412002005	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*75	m	74.48		
45	030412002003	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100	m	121.57		
46	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二极连三极插座 2. 规格: 25A	套	48		
47	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装	个	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1~5GZAP1~2配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	10		
49	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1~5GZZM配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	5		
50	030402011003	成套配电箱	1. 名称:2`5HXAP配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	4		
51	030402011005	成套配电箱	1. 名称:2KXAP1~2配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	2		
52	030402011007	成套配电箱	1. 名称:2XZAP配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
53	030402011008	成套配电箱	1. 名称:1、3~5XZAP配电箱 2. 规格: 元件详见系统图 3. 安装方式: 悬挂式	台	4		
54	030409003002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:70mm2 3. 电压(kV):0.6/1	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江
实业有限责任公司3号、4号厂房劳动
现场改造工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场
改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	030409003001	电力电缆头	1.名称:干包式电 缆头 2.规格:50mm ² 3.电压(kV):0.6/1	个	10		
56	030409003004	电力电缆头	1.名称:干包式电 缆头 2.规格:25mm ² 3.电压(kV):0.6/1	个	8		
57	030409003003	电力电缆头	1.名称:干包式电 缆头 2.规格:16mm ² 3.电压(kV):0.6/1	个	28		
		通风工程					
58	030701016001	油烟净化装置	1.名称:侧吸烟机 2.型号:风量2400m ³ /h, 800W 3.规格:1200*500*400	台	20		
本页小计							
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业
有限责任公司3号、4号厂房劳动现场改造
工程

标段：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公
司3号、4号厂房劳动现场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	41358.82			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		41358.82			-

暂列金额明细表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责
任公司3号、4号厂房劳动现场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			41358.82			
2.1	暂列金额			41358.82			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	41358.82			-
合 计		-	-	41358.82			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；